

淮安市淮阴生态环境局文件

淮环表复〔2022〕70号

关于淮安尚研电子科技有限公司 年产1500万片电脑板及相关电子产品项目 环境影响报告表的批复

淮安尚研电子科技有限公司：

你公司报送的《淮安尚研电子科技有限公司年产1500万片电脑板及相关电子产品项目环境影响报告表》收悉，经研究，批复如下：

一、该项目环境影响报告表符合建设项目环境影响报告表编制的基本要求，项目的环境影响分析基本可信。同意报告表对项目作出的环境保护结论和建议，同意你公司年产1500万片电脑板及相关电子产品项目在江苏省淮安高新技术产业开发区淮安国家高新区宁淮电子产业园14#楼建设。本项目实验室只对产品进行物理性能检测，不涉及产污。

项目代码为：（2208-320856-89-01-129810）

二、建设单位必须严格按照环境影响报告表的建议和要求切实做好项目的环境保护工作。并做到污染防治设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

1、本项目租赁现有厂房进行生产。施工期设备安装过

程中，应采取相应措施，确保厂界噪声达标排放，产生的固体废物妥善处理。

2、根据“雨污分流”原则进一步完善厂区排水管网。本项目无工艺废水产生；营运期生活污水经化粪池预处理，达到接管后，通过市政污水管网接管东城污水处理厂处理后达标排放。

3、本项目生产车间均为洁净车间，整体密闭。回流焊、波峰焊工序废气经密闭收集，手工焊废气经万向集气罩收集，接入一套除雾器+中效过滤器+滤筒除尘+二级活性炭吸附装置处理后，通过25米高1#排气筒达标排放；分板工序粉尘经密闭收集，接入布袋除尘器处理后，通过25米高1#排气筒达标排放；清洗废气经密闭收集、涂胶废气经万向集气罩收集、涂覆废气经集气罩收集、固化废气经密闭收集、上胶废气经集气罩收集，接入一套除雾器+二级活性炭吸附装置处理后，通过25米高2#排气筒达标排放；危废库废气经吸风口抽吸至一套二级活性炭吸附装置处理后，通过25米高2#排气筒达标排放；排放标准执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表2、表3限值标准。建设单位应加强对有机废气收集、处理设施的日常运维管理，确保收集率、处理率达到环评给定要求。距集气罩开口面最远处VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒。

4、合理内部布局，选用低噪声设备，采用隔声、消音、减振等措施，确保厂界噪声达标排放，排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、不合格品返回上游厂家，焊锡渣、未沾染有毒有害物质废包装物外收综合利用，废酒精桶厂家回收，废活性炭、废清洗液、沾染有毒有害物质废包装物、废润滑油及包装桶、废滤袋、沾染有毒有害物质废抹布、废胶等危险固废，委托

有资质单位安全处置；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。建设单位应严格按照一般固废和危险固废管理相关规定，做好收集、暂存及处置工作。

6、本项目生产厂房边界设置 50 米卫生防护距离，卫生防护范围内不得规划新建环境敏感目标。

三、本项目搬迁后污染物总量核定为： $VOCs \leq 0.42t/a$ （有组织 $\leq 0.142t/a$ ，无组织 $\leq 0.278t/a$ ），增加 $0.087 t/a$ （有组织 $\leq 0.044t/a$ ，无组织 $\leq 0.043t/a$ ）；颗粒物 $0.0288t/a$ （有组织 $\leq 0.027t/a$ ，无组织 $\leq 0.0018t/a$ ），减少 $0.27592t/a$ 。

四、建设单位应严格按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》等文件要求，规范化设置各类排污口。

五、你公司应对污水处理、废气治理等污染治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。针对本项目存在的环境风险，做好各项风险防控措施及应急处置工作，制定应急预案，并向我局备案。

六、本项目环境影响报告表自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，建设单位应当报我局重新审核。当项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应向我局重新报批环评文件。

七、项目竣工后，建设单位应按规定组织开展项目竣工环保设施“三同时”验收工作，验收合格后，方可正式投入生产。同时，建设单位应按要求申请办理排污许可证或排污登记，做到规范排污。

